Заказчик АО"Коммунэлектросервис"
Подрядчик ООО "Дальнегорский РСУ"

СМЕТА

по ремонту кровли одноэтажного здания трансформаторной подстанции №ТП13 6х8

№№ п.п. 1.	Составлена в ценах Обоснование 2.	Наименование работ и затрат 3.	Еден. измер. 4.	Кол-во 5.	Трудозатраты На еден. 6.	ВСЕГО 7.
1	ГЭСН9-5-6-1	Резка железа по краю кровли	мп	28		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		0,34	9,52
		Средний разряд		3,4		
2	ГЭСН 10-1-2-1	Устройство стропильной системы	м3	1,6		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		24,46	39,14
		Средний разряд		3		
3	ГЭСН9-4-2-1	Устройство кровли из профил.листа	100м2	0,664		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		38,43	25,52
		Средний разряд		3,2		
4	ГЭСНр69-2-1	Сверление отверстий под анкера	100шт	0,4		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		5,49	2,2
		Средний разряд		3		
5	ГЭСН9-5-3-2	Установка анкеров для стропил.сист.	100шт	0,4		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		16,15	6,46
		Средний разряд		4		
6	ГЭСН7-7-6-1	Устройство карниза из ацеида	100м2	0,14		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		379,23	53,09
		Средний разряд		3,1		
7	ГЭСНр58-12-2	Устройство обрешетки из бруска	100м2	0,664		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		21,86	14,52
		Средний разряд		3		
8	ГЭСН 9-5-6-1 прим	Резка ацеида	мп	30		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		0,34	10,2
		Средний разряд		3,4		
10	ГЭСН20-2-2-1	Установка вентиляционных решеток	шт	4		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		1,47	5,88
		Средний разряд		3,4		
11	ГЭСН11-1-40-1	Установка пластиковых уголков	100м	0,3		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		9,02	2,71
		Средний разряд		4,1		
12	ГЭСН9-5-3-2	Установка мет уголков для анкеров	100шт	0,4		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		16,15	6,46
		Средний разряд		4		
		ИТОГО ФОТ	чч	25,6	550,73	14099
		разряд 3,4	чч	55,86	521,45	29296
		разряд 3,0	чч	25,52	534,56	13642
		разряд 3,2	чч	12,92	588,52	7604
		разряд 4,0	чч	53,09	528	28032
		разряд 3,1	чч	2,71	610,88	1655
		разряд 4,1				94328
		ВСЕГО				75462
		НР и ПН 80%				169790
		ИТОГО				

МАТЕРИАЛЫ

Шурупы кровельные	шт	500	6	3000
Проф лист оцинков №21	м2	74	750	55500
Ацеид1,2х1,5	шт	7	1600	11200
Уголок 100х50	шт	40	95	3800
Анкер	шт	40	78	3120
Вентил решетка	шт	4	230	920
Пластик уголок декор	мп	30	90	2700
Пилоиатериал обрезной	м3	2,5	19000	47500
Саморезы 35мм	шт	300	1,6	480
Саморезы на 70мм	шт	300	1,9	570
Гвозди 120.150.90	кг	10	210	2100
Итого материалы				130390
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				300180

Составил Директор ООО"ДРСУ" К.А.Климов