Заказчик АО"Коммунэлектросервис"
Подрядчик ООО "Дальнегорский РСУ"

СМЕТА

по ремонту кровли одноэтажного здания трансформаторной подстанции №ТП61

№№ п.п. 1.	Составлена в ценах Обоснование 2.	Наименование работ и затрат 3.	Еден. измер. 4.	Кол-во 5.	Трудозатраты На еден. 6.	ВСЕГО 7.
1	ГЭСН9-5-6-1	Резка железа по краю кровли	мп	24		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		0,34	8,16
		Средний разряд		3,4		
2	ГЭСН 10-1-2-1	Устройство стропильной системы	м3	2,5		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		24,46	61,15
		Средний разряд		3		
3	ГЭСН9-4-2-1	Устройство кровли из профил.листа	100м2	1		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		38,43	38,43
		Средний разряд		3,2		
4	ГЭСНр69-2-1	Сверление отверстий под анкера	100шт	0,8		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		5,49	4,39
		Средний разряд		3		
5	ГЭСН9-5-3-2	Установка анкеров для стропил.сист.	100шт	0,8		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		16,15	12,92
		Средний разряд		4		
6	ГЭСН7-7-6-1	Устройство карниза из ацеида	100м2	0,192		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		379,23	72,81
		Средний разряд		3,1		
7	ГЭСНр58-12-2	Устройство обрешетки из бруска	100м2	1		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		21,86	21,86
		Средний разряд		3		
8	ГЭСН 9-5-6-1 прим	Резка ацеида	мп	30		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		0,34	10,2
		Средний разряд		3,4		
10	ГЭСН20-2-2-1	Установка вентиляционных решеток	шт	4		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		1,47	5,88
		Средний разряд		3,4		
11	ГЭСН11-1-40-1	Установка пластиковых уголков	100м	0,3		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		9,02	2,71
		Средний разряд		4,1		
12	ГЭСН9-5-3-2	Установка мет уголков для анкеров	100шт	0,8		
		Затраты труда рабочих	ч.-час.		16,15	12,92
		Средний разряд		4		
	р69-9-1	Вывозка строительного мусора (кирпич	т	5		
		Затраты труда рабочих			2,14	10,7
		Средний разряд		2		
	46-4-1-4	Разборка парапета из кирпича	м3	2,5		
		Затраты труда рабочих			8,39	20,98
		Средний разряд		3,3		
		Прямые затраты				
		разряд 3,4		24,24	550,73	13350
		разряд 3,0		87,4	521,45	45575
		разряд 3,2		38,43	534,56	20543
		разряд 4,0		25,84	588,52	15207
		разряд3,1		72,81	528	38444

разряд 4,1		2,71	610,88	1655
разряд 2,0		10,7	477,07	5105
разряд 3,3		20,98	541,62	11363
ИТОГО ФОТ				151242
НР и ПН80%				120994
ИТОГО РАБОТА				272236
МАТЕРИАЛЫ				
Саморезы на 50	шт	300	0,75	225
Саморезы на 70мм	шт	500	1,5	750
Гвозди 120.150.90	кг	10	210	2100
Анкер	шт	80	78	6240
кровельные щурупы	шт	800	6	4800
Проф лист №21	м2	104	750	78000
Пиломатериал обр (бруус,доска обр)	м3	3,5	19000	66500
Ацеид 1,2х1,5	л	10	1600	16000
Уголок мет 100х50	шт	80	95	7600
Анкер100х10	шт	80	78	6240
Вентил решетка	шт	4	230	920
Пластик уголок	мп	30	90	2700
ИТОГО материалы				184475
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				456711

Составил

